

LEYENDA FONTANERÍA

	TUBERÍA AFS ENTERRADA (PE100)
	TUBERÍA AFS SUPERFICIAL (PPR)
	TUBERÍA AFS/ACS PE-Xa
	COLECTOR AFS/ACS
	TOMA DE AGUA FRÍA
	TOMA DE AGUA CALIENTE
	VÁLVULA DE CORTE

Diámetros de derivaciones a los aparatos : tubo de PE-Xa

Aparatos	DN (mm)	Aparatos	DN (mm)
Lavamanos	16	Urinario con cisterna	16
Lavabo, bidé	16	Fregadero doméstico	16
Ducha	16	Fregadero industrial	20
Bañera < 1,40 m	20	Lavavajillas doméstico	20
Bañera > 1,40 m	16	Lavavajillas industrial	20
Inodoro con cisterna	16	Lavadora doméstica	20
Inodoro con fluxor	32	Lavadora industrial	25
Urinario con grifo temp.	16	Vertedero	20

Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan ACS que discurren por el interior y el exterior de los edificios (Tabla 1.2.4.2 RITE)

Diámetro exterior (mm)	Aislamiento de tuberías para ACS	
	Interior	Exterior
D ≤ 35	30	30
35 < D ≤ 60	35	45
60 < D ≤ 90	35	45
90 < D ≤ 140	45	55
140 < D	45	55

Encargo
PROXECTO DE EXECUCIÓN
CENTRO APÍCOLA E DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

Plano
INSTALACIONES FONTANERÍA

ESCALAS
A3: 1/ 200
0 2 4 6 8 m
0 4 8 12 16 m

PLANO Nº.
INS-01

Propiedade
Asociación CASA DO MEL

Situación
G Coente 373, 15325 As Pontes (A Coruña)

Doctor Arquitecto
col. 1411
Santiago Muñiz Gómez

visado
2601059.6
06.08.2026
12:01:35

CVE: AD3BE245E2E3
La validez de este documento se puede comprobar en la zona de verificación de la web del COAG www.coag.es/cve
Fecha: 06.08.2026

Digital signed by:
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Date: 06.08.2026
Reason: Tramitado conforme ao certificado anexo
Location: Santiago de Compostela

Rúa Condes de Lemos nº 7A. Vilaboa.
15174 CULLEREDO A CORUÑA (SPAIN)
Tel: +34 617 44 70 70
smuniz@mundo-r.com

2026-07-26	ED. 03	Proxecto Execución
2026-04-21	ED. 02	Proxecto Básico.MOD
2026-02-15	ED. 01	Proxecto Básico

Documento sometido a Propiedade Intelectual. Reproducción total ou parcial no autorizada, así como manipulación informática de calquera tipo, salvo autorización expresa. Prohíbese expresamente a sua cesión a terceiros. Para a sua construcción é necesaria aprobación expresa firmada pola Dirección Facultativa.